



C.P.I.A. CENTRO LEVANTE
GENOVA
Prot. 0001950 del 04/11/2024
VI (Entrata)

Spett.le Spaggiari Spa

Preventivo lavori laboratori CPIA Genova

Con la presente, si invia il nostro miglior preventivo per la realizzazione di reti lan di alcuni ambienti individuati dalla scuola, per i quali abbiamo effettuato un attento studio per la fattibilità del progetto. In particolare, si elencano i lavori da effettuare nei singoli ambienti:

Aula 1

- Installazione n.1 rack 19" 6 unità.
- Installazione n.1 switch 48 porte Gigabit.
- Cablaggio strutturato con creazione n.25 punti lan (ogni punto lan per le postazioni singole) + canalina in pvc passante su muro.
- Fornitura ed installazione n.14 multiprese elettriche (da collegare ad impianto elettrico esistente).

Aula 2

- Installazione n.1 rack 19" 6 unità.
- Installazione n.1 switch 24 porte Gigabit.
- Cablaggio strutturato con creazione n.17 punti lan (ogni punto lan per le postazioni singole)) + canalina in pvc passante su muro.
- Fornitura ed installazione n.9 multiprese elettriche (da collegare ad impianto elettrico esistente).

Aula 3

- Installazione n.10 metri di canalina per cablaggio dorsale in cat.6 (prevista anche canalina caplestabile)

TechSystems Informatica Srl – Sede legale Via Dell'Airone, 52 – 58100 – Grosseto (GR) –
P.Iva 01620100535

Mail: info@techsystems.it Web: www.techsystems.it Contacts: **338.64.37.850**

Pec: informaticats@arubapec.it





- Fornitura ed installazione n.2 multiprese elettriche (da collegare ad impianto elettrico esistente).
- Predisposizione di prese elettriche per alimentazione postazioni aggiuntive

Aula 4

- Installazione n.2 multiprese + canalina caplestabile (circa 4 metri)

Premesso che per ogni aula sarà richiesto l'ambiente completamente libero da arredi e/o ostacoli per i lavori da effettuarsi, si prevede una tempistica di circa 15 giorni lavorativi per realizzare tutto (chiavi in mano). Per quanto concerne la fornitura del materiale informatico e del cablaggio, il tutto verrà redatto da certificazione di realizzazione a regola d'arte dei lavori.

Totale quotazione fornitura, installazione e messa in opera dei 4 ambienti: **€ 8650,00**

I prezzi sono iva esclusa.

TechSystems Informatica Srl

